





大田市公共工事仕様書

総括監督員	主任監督員	監督員	入札係
			

工 事 名	平成28年度 28災第139号 道路災害復旧工事 森ヶ谷線		
施 工 位 置	大田市大代町新屋 地内		
建設工事の種類	土木一式		
契 約 条 件	入札保証金	免除	
	契約保証金	免除	
	前払金	無	
	部分払	有	
	最低制限価格	設けない	
監 督 員	総括監督員 青戸 将典	主任監督員 知野見 龍大	監督員 川角 晃史
記 事	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本工事施工にあたっては、「島根県公共工事共通仕様書」並びに「島根県公共工事共通仕様書特記事項」を準用すること。 2. 共通仕様書と特記仕様書に相違がある場合は特記仕様書を優先すること。 3. 工事成績評定の対象の有無 有 ・ <input checked="" type="radio"/> 無 4. 建設リサイクル法の対象の有無 有 ・ <input checked="" type="radio"/> 無 5. 請負代金が500万円以上の工事においては、受注者は契約時に中間前金払と部分払のどちらかを選択するものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。 6. 工事標識並びに交通保安上の標識（現場管理施設を含む）を必ず設置すること。 7. 必要に応じて交通整理員を置くこと。 8. 本工事を施工するため、資材搬入その他の運搬物により、道路（舗装含む）及び隣接する地物等に損傷を与えた場合は受注者の責により復旧すること。 9. 本工事の施工にあたり、地下埋設物については関係機関と事前に協議すること。 10. 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する金額を加算した金額を落札価格とするので、入札書に記載する金額は見積もった契約希望金額（消費税及び地方消費税相当額を含んだ額）の108分の100に相当する金額とすること。この場合、8%に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 11. この工事の受注者は、工事の施工のために締結しようとする1次下請契約において、加入義務のある社会保険等（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）に加入していない者を下請契約の相手方としてはならない。 12. 受注者が上記11に違反していると認める場合、違約罰として制裁金の請求及び指名停止措置、並びに成績評定点の減点を行う。（ただし、発注者の指定した期間までに当該1次下請負人が社会保険等に参加し、発注者が参加を確認した場合はこの限りではない。） 13. 契約後は速やかに監督職員と協議を行うこと。 		

災害復旧工事の現場代理人の常駐に関する特記仕様書

(適用)

第1条 この特記仕様書は、大田市（以下「発注者」という。）が発注する平成28年災害に係る災害復旧工事及び県単林地崩壊防止事業（以下「災害復旧工事」という。）に適用する。

(現場代理人の兼務の申請)

第2条 請負者（以下「受注者」という。）は、複数の災害復旧工事（島根県が発注するものは含まない。以下同じ。）を受注している場合で、それぞれの災害復旧工事の請負金額がいずれも3,500万円未満であり、かつ、当該工事の現場が近隣に存在し（各現場間を概ね10分程度で移動が可能であること）、同一の現場代理人が管理する上で支障がないと認められるときは、様式1により現場代理人の兼務を発注者に申請することができる。

(現場代理人の兼務に係る承認)

第3条 発注者は、受注者の申請に基づき、当該申請に係る各災害復旧工事の現場間の移動時間及び距離、施工形態等を勘案して、現場代理人の兼務について承認の適否を決定する。

(承認通知)

第4条 発注者は現場代理人の兼務について承認する場合には、速やかに受注者に通知するものとする。

工事数量総括表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
道路改良					
道路土工		式			
掘削工					
掘削					
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	20	m ³			
掘削 軟岩 片切掘削	8	m ³			
崩土撤去 土砂 上記以外(小規模) 標準	30	m ³			
土砂等運搬					

工事数量総括表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)	70	m ³			
整地					
整地 残土受入れ地での処理	70	m ³			
積込(レーズ)					
積込(レーズ) 土砂 小規模(標準)	30	m ³			1
石・ブロック積(張)工					
作業土工					
床掘り					
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.6	m ³			

工事数量総括表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床堀 (軟岩 I) 軟岩 片切掘削	8	m ³			
埋戻し					
埋戻し 土砂 上記以外 (小規模)	3	m ³			
積込 (ルーズ)					
積込 (ルーズ) 破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	8	m ³			
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)					
コンクリートブロック基礎 S=1:0.5 裏コン15cm					
均しコンクリート t=10cm 18-8-40BB	10	m			
埋戻しコンクリート H=50cm W=30cm~55cm 18-8-40BB	11	m			

工事数量総括表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積 S=1:0.5 裏コン15cm					
ブロック積工 滑面 [規]100m ² 未満	52	m ²			
胴込・裏込材 (碎石)					
胴込・裏込材 (碎石) 間知・平ブロック RC-40	10	m ³			
天端コンクリート S=1:0.5					
天端コンクリート 18-8-40BB	10	m			
小口止コンクリート S=1:0.5					
1号小口止工 SL=5.59	1	箇所			
2号小口止工 SL=3.69	1	箇所			

工事数量総括表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
石積 (張) 工						
石積						
石積(張) 積工 練石 玉石	14		m ²			
石材採取 雑石 控長 2.5 cm	14		m ³			
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
舗装版切断						
舗装版切断 コンクリート舗装版	19		m			
舗装版破碎						

工事数量総括表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 舗装版厚10cm以下	22		m ²			
運搬処理工						
殻運搬 運搬距離L=19.8km						
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離22.5km以下(15.5km超)	2		m ³			
殻処分						
処分費等 (直工分)						
無筋コンクリート殻処分費	2		m ³			
仮設工						
足場工						

工事数量総括表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場						
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 単管傾斜足場	50		掛m2			
舗装			式			
舗装工						
コンクリート舗装工						
路盤工 t=10cm						
路盤工 平均厚さ75mmを超え125mm以下 RC-40	22		m2			
コンクリート舗装						
コンクリート舗装 t=10cm	22		m ²			

工事数量総括表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費			式			
共通仮設費 (率分)			1式			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費			1式			
工事原価						
一般管理費等			1式			
工事価格						
消費税及地方消費税相当額			1式			

見 積 参 考 資 料

工事名

平成28年度 28災第139号 道路災害復旧工事 森ヶ谷線

道川港名

森ヶ谷線

施工位置

大田市大代町新屋地内

記 事

1. 「見積参考資料」「積算用参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、これらの資料は、「設計図書」とはならない。よって、工事目的物を完成させる一切の手段については、請負者の責任において定めるものとする。

数量総括表

森ヶ谷線

工種	名称	規格・形状・寸法	単位	数量	備考
土工					
	掘削	土砂	m3	24.5	
	掘削	軟岩I	m3	8.0	
	床掘	土砂	m3	0.6	
	床掘	軟岩I	m3	7.8	
	埋戻	土砂	m3	3.2	
	崩土	土砂	m3	31.5	
	残土処理		m3	68.8	$(24.5+8.0+0.6+7.8+31.5) - 3.2 \div 0.9 = 68.8$
擁壁工					
	ブロック		m2	52.0	
	裏込コンクリート	18-8-40 B,B	m3	7.8	
	裏込砕石	RC-40	m3	10.5	
	岩着基礎		m	10.4	
	埋戻コンクリート		m	11.0	
	天端コンクリート		m	10.4	
	取付工		m2	14.1	
小口止工					
	コンクリート	18-8-40 B,B	m3	2.0	
	型 枠		m2	16.3	
舗装工					
	表層 (10cm)	コンクリート	m2	22.5	
	路盤工(10cm)	RC=40	m2	22.5	
取壊工					
	舗装版破碎	コンクリート (10cm)	m2	22.5	
	舗装切断	コンクリート (10cm)	m	18.9	$1.4+1.4+16.1=18.9$
	コンクリート殻運搬	無筋	m3	2.3	$22.5 \times 0.1 = 2.3$
	コンクリート殻処分	無筋	m3	2.3	
仮設工					
	単管傾斜足場		m2	48.7	

数量計算表

森ヶ谷線

測点	距離	C1 掘削 (土砂)			C2 掘削 (軟岩 I)			備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 0	0.0	2.9			0.5			
+6.0	6.0	1.6	2.25	13.5	0.9	0.70	4.2	
+11.0	5.0	2.8	2.20	11.0	0.6	0.75	3.8	
合計	11.0			24.5			8.0	
	m			m ³			m ³	

測点	距離	E1 床掘 (土砂)			E2 床掘 (軟岩 I)			備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 0	0.0	0.2			1.0			
+6.0	6.0	0.0	0.10	0.6	0.6	0.80	4.8	
+11.0	5.0	0.0	0.00	0.0	0.6	0.60	3.0	
合計	11.0			0.6			7.8	
	m	0.2		m ³			m ³	

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系 設計書名	建設部 実施設計書 当初 0 森ヶ谷線 実施単価 大田 0-28.10.01(0) 土木 平成28年度 28災第139号 道路災害復旧工事 森ヶ谷線 当 世 代		
諸経費工程 前払率 (%) 契約保証区分 市街地補正 消費税率 (%)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black; vertical-align: top;"> 04 道路改良工事 03 補正なし 04 地方(影響無) 8 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; text-align: center;"> 前 世 代 </td> </tr> </table>	04 道路改良工事 03 補正なし 04 地方(影響無) 8	前 世 代
04 道路改良工事 03 補正なし 04 地方(影響無) 8	前 世 代		

工事内訳表

本工事費	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	道路改良			式			
	道路土工						
	掘削工						
	掘削						
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	20		m3			施工 第0-0001号表
	掘削 軟岩 片切掘削	8		m3			施工 第0-0002号表
	崩土撤去 土砂 上記以外(小規模) 標準	30		m3			施工 第0-0003号表
	土砂等運搬						

工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)	70		m ³						施工	第0-0004号表
整地										
整地 残土受入れ地での処理	70		m ³						施工	第0-0005号表
積込(ルーズ)										
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	30		m ³						施工	第0-0006号表
石・ブロック積(張)工										
作業土工										
床掘り										
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.6		m ³						施工	第0-0007号表

工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
床掘(軟岩I) 軟岩 片切掘削	8		m ³						施工	第0-0008号表
埋戻し										
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	3		m ³						施工	第0-0009号表
積込(ルーズ)										
積込(ルーズ) 破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	8		m ³						施工	第0-0010号表
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)										
コンクリートブロック基礎 S=1:0.5 裏コン15cm										
均しコンクリート t=10cm 18-8-40BB	10		m						施工	第0-0011号表
埋戻しコンクリート H=50cm W=30cm~55cm 18-8-40BB	11		m						施工	第0-0013号表

工事内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破砕 コンクリート舗装版 障害等無し 舗装版厚10cm以下	22	m ²			施工 第0-0025号表
運搬処理工					
殻運搬 運搬距離L=19.8km					
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離22.5km以下(15.5km超)	2	m ³			施工 第0-0026号表
殻処分					
処分費等(直工分)					
無筋コンクリート殻処分費	2	m ³			
仮設工					
足場工					

工事内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場					
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 単管傾斜足場	50	掛m ²			施工 第0-0027号表
舗装		式			
舗装工					
コンクリート舗装工					
路盤工 t=10cm					
路盤工 平均厚さ75mmを超え125mm以下 RC-40	22	m ²			施工 第0-0028号表
コンクリート舗装					
コンクリート舗装 t=10cm	22	m ²			施工 第0-0029号表

施工内訳表

施工 第0-0007号表

頁0-0017

[名称] 床掘り		[規格1] 土砂 上記以外(小規模)		[規格2]	
機械構成比: 23.78%		労務構成比: 68.86%		市場単価構成比: 0.00%	
代表機材規格	構成比	代表機材規格(東京地区)	備考	1 m3 当り	
バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] [排対2次]山積0.28m3(平積0.2m3)	23.78%	バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] [排対2次]山積0.28m3(平積0.2m3)			
運転手(特殊)	37.19%	特殊運転手			
普通作業員	31.67%	普通作業員			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	7.36%	軽油 1.2号パトロール給油			
単位当り積算単価					
A=1 土砂		B=5 上記以外(小規模)			

施工内訳表

施工 第0-0008号表

頁0-0018

[名称] 床掘(軟岩I)		[規格1] 軟岩 片切掘削		[規格2]	
機械構成比: 23.94%		労務構成比: 70.66%		市場単価構成比: 0.00%	
代表機材規格	構成比	代表機材規格(東京地区)	備考	1 m3 当り	
バックホ(クロー型) [標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)	14.41%	バックホ(クロー型) [標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)			
大型ブレード(ベ-スマン含まず) 油圧式 1300kg級	7.97%	大型ブレード(ベ-スマン含まず) 油圧式 1300kg級			
その他(機械)		その他(機械)			
特殊作業員	39.74%	特殊作業員			
普通作業員	13.85%	普通作業員			
運転手(特殊)	12.45%	特殊運転手			
その他(労務)		その他(労務)			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	5.05%	軽油 1.2号パトロール給油			
その他(材料)		その他(材料)			
単位当り積算単価					
A=3 軟岩 H=1 破砕片除去無し		B=2 片切掘削 I=1 集積押土無し			

施工内訳表

施工 第0-0011号表

頁0-0021

[名称] 均しコンクリート				10	m	当り
[規格1] t=10cm			[規格2] 18-8-40BB			
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 打設量10m ³ /日未満かつ打設地上高さ2m以下	0.5	m ³			施工 第0-0012号表	
合計	10	m				
単位当り	1	m				

施工内訳表

施工 第0-0012号表

頁0-0022

[名称] コンクリート				1	m ³	当り
[規格1] 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB			[規格2] 打設量10m ³ /日未満かつ打設地上高さ2m以下			
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 32.19%	材料構成比: 67.81%	市場単価構成比: 0.00%		
代表機 労 材 規 格	構成比	代表機 労 材 規 格(東京地区)	備考			
普通作業員	14.69%	普通作業員				
特殊作業員	8.58%	特殊作業員				
土木一般世話役	6.55%	土木一般世話役				
その他(労務)		その他(労務)				
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	67.81%	生コンクリート 高炉24-8-25(20)W/C55				
単位当り積算単価						
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し		B=2 打設量10m ³ /日未満かつ打設地上高さ2m以下 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有				

施工内訳表

施工 第0-0019号表

頁0-0029

[名称] コンクリート		[規格1] 小型構造物 18-8-40BB		[規格2] 打設地上高さ2m以下	
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 44.79%		市場単価構成比: 0.00%	
材料構成比: 55.21%					
代表機労材規格		構成比	代表機労材規格(東京地区)		備考
普通作業員		25.29%	普通作業員		
特殊作業員		8.67%	特殊作業員		
土木一般世話役		8.36%	土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)		55.21%	生コンクリート 高炉24-8-25(20)W/C55%		
単位当り積算単価					
A=2	小型構造物		B=4	打設地上高さ2m以下	
C=2	18-8-40BB		F=2	一般養生	
H=2	現場内小運搬無し		J=2	小型車割増有	

施工内訳表

施工 第0-0020号表

頁0-0030

[名称] 型枠		[規格1] 一般型枠		[規格2] 小型構造物	
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 100.00%		市場単価構成比: 0.00%	
材料構成比: 0.00%					
代表機労材規格		構成比	代表機労材規格(東京地区)		備考
型わく工		45.10%	型枠工		
普通作業員		30.28%	普通作業員		
土木一般世話役		11.58%	土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
単位当り積算単価					
A=1	一般型枠		B=2	小型構造物	

施工内訳表

施工 第0-0021号表

頁0-0031

[名称] 2号小口止工 [規格1] SL=3.69	[規格2]	1	箇所	当り	
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 打設地上高さ2m以下	0.80	m3			施工 第0-0019号表
型枠 一般型枠 小型構造物	6.3	m2			施工 第0-0020号表
単位当り	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0022号表

頁0-0032

[名称] 石積(張) [規格1] 積工	[規格2] 練石 玉石	1	m2	当り
機械構成比: 8.74%	労務構成比: 87.99%	材料構成比: 3.27%	市場単価構成比: 0.00%	
代表機材規格	構成比	代表機材規格(東京地区)	備考	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 普通作業員	8.74%	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t		
普通作業員	43.50%	普通作業員		
運転手(特殊)	24.45%	特殊運転手		
石工	15.25%	石工		
土木一般世話役	4.79%	土木一般世話役		
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	3.27%	軽油 1.2号パトロール給油		
単位当り積算単価				
A=1 積工 C=1 玉石		B=1 練石		

施工内訳表

施工 第0-0023号表

頁0-0033

[名称] 石材採取 [規格1] 雑石	[規格2] 控長25cm	10	m ²	当り	
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.200	人			
諸雑費	1	式			
10m ² 当り		m ²			
合計	10	m ²			
単位当り	1	m ²			
A=4 雑石 C=1 増減率			B=1 控長25cm		

施工内訳表

施工 第0-0024号表

頁0-0034

[名称] 舗装版切断 [規格1] コンクリート舗装版	[規格2]	1	m	当り	
機械構成比: 5.43% 労務構成比: 42.12% 材料構成比: 52.45% 市場単価構成比: 0.00%					
代表機労材規格	構成比	代表機労材規格(東京地区)	備考		
コンクリートカッタ[ハキアム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm	3.48%	コンクリートカッタ[ハキアム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm			
その他(機械)		その他(機械)			
特殊作業員	14.42%	特殊作業員			
普通作業員	12.58%	普通作業員			
その他(労務)		その他(労務)			
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	49.82%	コンクリートカッタ (ブレード)径22インチ			
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1.69%	ガソリン レギュラースタンド			
その他(材料)		その他(材料)			
単位当り積算単価					
A=2 コンクリート舗装版		C=1 コンクリート舗装版厚15cm以下			

施工内訳表

施工 第0-0025号表

頁0-0035

[名称] 舗装版破砕		[規格1] コンクリート舗装版		[規格2] 障害等無し 舗装版厚10cm以下		1	m2	当り
機械構成比: 8.89%		労務構成比: 84.61%		市場単価構成比: 0.00%				
代表機材規格		構成比	代表機材規格(東京地区)			備考		
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		8.89%	バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)					
普通作業員		39.11%	普通作業員					
土木一般世話役		23.61%	土木一般世話役					
運転手(特殊)		21.89%	特殊運転手					
軽油 パトロール給油, 2~4kl積載車給油		6.50%	軽油 1.2号パトロール給油					
単位当り積算単価								
A=2 C=1 F=1	コンクリート舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り		B=1 D=3	障害等無し 舗装版厚10cm以下				

施工内訳表

施工 第0-0026号表

頁0-0036

[名称] 搬運機		[規格1] Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込		[規格2] DID区間無し 運搬距離22.5km以下(15.5km超)		1	m3	当り
機械構成比: 47.91%		労務構成比: 36.88%		市場単価構成比: 0.00%				
代表機材規格		構成比	代表機材規格(東京地区)			備考		
ダンプトラック[ノンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		47.91%	ダンプトラック[ノンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)					
運転手(一般)		36.88%	一般運転手					
軽油 パトロール給油, 2~4kl積載車給油		15.21%	軽油 1.2号パトロール給油					
単位当り積算単価								
A=1 C=1	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し		B=1 D=68	機械積込 運搬距離22.5km以下(15.5km超)				

施工内訳表

施工 第0-0027号表

頁0-0037

[名称] 手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場		[規格1] 単管傾斜足場		[規格2]		100	掛m2	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
土木一般世話役	1.400	人						
とび工	4.100	人						
普通作業員	2.500	人						
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.800	日						
諸雑費	35	%						
合計	100	掛m2						
単位当り	1	掛m2						
A=3 単管傾斜足場 C=0 潮待割増			B=1	安全ネットを設置しない				

施工内訳表

施工 第0-0028号表

頁0-0038

[名称] 路盤工		[規格1] 平均厚さ75mmを超え125mm以下		[規格2] RC-40		1	m2	当り
機械構成比: 6.61%		労務構成比: 68.28%		材料構成比: 25.11%		市場単価構成比: 0.00%		
代表機材規格	構成比	代表機材規格(東京地区)		備考				
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.42%	小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)						
<賃>振動ローラ(搭乗・コンパインド式) 質量3~4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	3.00%	振動ローラ [搭乗式コンパインド型] 3~4t						
その他(機械)		その他(機械)						
普通作業員	28.74%	普通作業員						
運転手(特殊)	24.08%	特殊運転手						
特殊作業員	13.48%	特殊作業員						
その他(労務)		その他(労務)						
再生クラッシュラン 40~0mm	23.16%	再生クラッシュラン RC-40						
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	1.90%	軽油 1.2号パトロール給油						
その他(材料)		その他(材料)						
単位当り積算単価								

