

## 4 週 8 休以上の確認に関する補足説明資料

## (1) 4 週 8 休以上の確認例

例 1) 期間内に祝日がない場合

## ① 「4 週 8 休」達成、「週休 2 日」未達成

※日曜日に休日作業を行っているが、単位期間内に振替を行っているため、「4 週 8 休」達成。

しかし、休日作業を行った週のうちに振替を行っていないため、「週休 2 日」未達成。

	土	日	月	火	水	木	金	
1 週目								1 期間目
2 週目		休日作業						
3 週目				振替				
4 週目								
5 週目								2 期間目
6 週目								
7 週目								
8 週目								

## ② 「4 週 8 休」未達成

※日曜日に休日作業を行い振替を行っているが、単位期間内ではないため「4 週 8 休」未達成。

	土	日	月	火	水	木	金	
1 週目								1 期間目
2 週目		休日作業						
3 週目								
4 週目								
5 週目								2 期間目
6 週目								
7 週目				振替				
8 週目								

## ③ 「4 週 8 休」達成、「週休 2 日」達成

※日曜日に休日作業を行っているが、単位期間内に振替を行っているため、「4 週 8 休」達成。

さらに、休日作業を行った週のうちに振替を行っているため、「週休 2 日」達成。

	土	日	月	火	水	木	金	
1 週目								1 期間目
2 週目		休日作業		振替				
3 週目								
4 週目								
5 週目								2 期間目
6 週目								
7 週目								
8 週目								

例2) 期間内に祝日がある場合

①「4週8休」達成、「週休2日」達成

※1期目は、期間内に祝日（振替休日）が1日あるため、9日以上の開所が必要。

※2期目は、期間内に祝日があるが、祝日が土曜日（週休日）であるため、8日以上の開所が必要。

	土	日	月	火	水	木	金	
1週目								1 期間目
2週目		祝日	振替休日					
3週目								
4週目								
5週目								2 期間目
6週目								
7週目	祝日							
8週目								

例3) 期間内に年末年始がある場合（※H30.12～H31.1の例）

①「4週8休」達成、「週休2日」達成

※1期目は、期間内に祝日（振替休日）が1日あるため、9日以上の開所が必要。

※2期目は、期間内に年末年始休暇（12/29～1/3）があるため、12日以上の開所が必要。

なお、年末年始休暇は土日を含む6日間。

	土	日	月	火	水	木	金	
1週目								1 期間目
2週目								
3週目								
4週目		祝日	振替休日					
5週目	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2	1/3		2 期間目
6週目								
7週目								
8週目								

(2) 対象期間の設定方法について

- ・起算日は、工事着手日（現場事務所等の設置、または測定の開始）以降の最初の土曜日とする。
- ・起算日から工事完成日（工事完成通知書の提出日）の2週間前までの時点（これを確認期限という）で単位期間が確保できる期間を対象期間とする。

	土	日	月	火	水	木	金	
				始期日				(対象外)
				工事着手日				
1週目								1 期間目
2週目								
3週目								
4週目								
5週目								2 期間目
6週目								
7週目								
8週目								

(以降、4週間毎に単位期間を設定)

9週目								3 期間目
10週目								
11週目								
12週目								
13週目								4 期間目
14週目								
15週目								
16週目								
17週目								(対象外)
18週目								
19週目				確認期限				
20週目								
21週目				完成通知書提出日				
22週目			工期末日					

※17週目以降は、確認期限において4週（28日）が確保できないので確認対象外とする。

(変更契約に係る協議期間を確保する必要があり、工事完成日の2週間前までの時点で4週8休を確認できる期間を対象期間とする。)

# 「港湾工事市場単価」を適用する工事の補正方法

○港湾工事市場単価工種毎に補正係数を設定。標準市場単価に乘じ算出

労務費補正後市場単価＝標準市場単価(施工規模等補正後)×補正係数

○補正対象外職種が含まれる工種の補正は行わない(電気防食取付、汚濁防止膜(枠)設置・撤去等)

工種	市場単価の構成			構成比			市場単価補正係数
	機械	労務	材料	機械	労務	材料	
1 底面工	×	○	○	0.00	0.70	0.30	1.04
2 マット工	×	○	○	0.00	0.10	0.90	1.01
3 支保工	×	○	○	0.00	0.90	0.10	1.05
4 足場工	×	○	○	0.00	0.50	0.50	1.03
5 鉄筋工	×	○	×	0.00	1.00	0.00	1.05
6 吊鉄筋工	×	○	×	0.00	1.00	0.00	1.05
7 型枠工	×	○	○	0.00	0.80	0.20	1.04
8 コンクリート打設工(ポンプ車打設)	○	○	×	0.20	0.80	0.00	1.04
8 コンクリート打設工(ポンプ車打設以外)	×	○	×	0.00	1.00	0.00	1.05
9 止水板工	×	○	×	0.00	1.00	0.00	1.05
10 上蓋工	×	○	×	0.00	1.00	0.00	1.05
11 伸縮目地工	×	○	○	0.00	0.50	0.50	1.03
12 係船柱取付	×	○	×	0.00	1.00	0.00	1.05
13 防舷材取付	×	○	×	0.00	1.00	0.00	1.05
14 車止・縁金物取付	×	○	×	0.00	1.00	0.00	1.05
15 係船柱撤去	○	○	×	0.10	0.90	0.00	1.05
16 防舷材撤去	×	○	×	0.00	1.00	0.00	1.05
17 車止撤去	○	○	×	0.10	0.90	0.00	1.05
18 電気防食取付	○	○	○	---	---	---	補正しない
19 防砂目地板取付工(陸上施工)	×	○	×	0.00	1.00	0.00	1.05
20 防砂目地板取付工(水中施工)	○	○	×	---	---	---	補正しない
21 吸出し防止工	○	○	×	---	---	---	補正しない
22 港湾構造物塗装工	×	○	○	0.00	0.70	0.30	1.04
23 ペトロラタム被覆	×	○	×	---	---	---	補正しない
24 現場鋼材溶接・切断工(陸上施工)	×	○	○	0.00	0.90	0.10	1.05
25 現場鋼材溶接・切断工(水中施工)	×	○	○	---	---	---	補正しない
26 かき落とし工	×	○	×	---	---	---	補正しない
27 汚濁防止膜設置・撤去・移設	○	○	×	---	---	---	補正しない
28 汚濁防止枠設置・撤去	○	○	×	---	---	---	補正しない
29 灯浮標設置・撤去	○	○	×	---	---	---	補正しない